

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Трансэнергосеть"

_____ М.С. Павлова
"_____" "_____" 2017 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт кабельной линии 10 кВ Ф-10 Ш-ТП-Т70

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 327678 руб.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы																
1	ВУЕР_КЛ(2011)-010203	Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10кВ в немерзлом грунте, сечение жил кабеля более 120 мм2: первые 5м вставки	5м вставк и	1	7412,3	1074,78	4479,28		7412	1075	4479		103,24	103,24		
2	ВУЕР_КЛ(2011)-010204	Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10кВ в немерзлом грунте, сечение жил кабеля более 120 мм2: каждые последующие 5м вставки	5м вставк и	8 (45-5)/5	2279,25	367,77	1911,48		18234	2942	15292		39,82	318,56		
3	ВУЕР_КЛ-010203н	Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля более 120 мм : первые 5 м вставки	5 м вставки	1	5306,88	978,16	3815,23		5307	978	3815		65,24	65,24	31,08	31,08
4	ВУЕР_КЛ-010204н	Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ в немерзлом грунте Сечение жил кабеля более 120 мм : каждые последующие 5 м вставки	5 м вставки	8 (45-5)/5	2254,83	339,59	1401,75		18039	2717	11214		25,38	203,04	11,99	95,92
5	ВУЕР_ИО-060202г	Определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ в условиях города межремонтное	1 поврежд ение	1	333,63	163,75	169,88		334	164	170		11,28	11,28	1,46	1,46

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ВУЕР_ИО-06020204г	Уточнение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ одним из абсолютных методов в условиях города межремонтное	1 повреждение	1	79,74	79,74			80	80			6	6		
7	ВУЕР_ИО-060102к	Испытания силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ при капитальном ремонте	1 кабель	1	64,28	64,28			64	64			4,08	4,08	1,06	1,06
8	ВУЕР_ИО-06010204к	Фазировка силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ при капитальном ремонте	1 кабель	1	54,69	16,29	38,4		55	16	39		0,99	0,99	0,33	0,33
Итого по разделу 1 Ремонтно-восстановительные работы									320147					290,63		1795,83
Раздел 2. Материалы																
9	прайс лист	Песок	м3	3,6	237,72				856							
10	прайс лист	Кирпич	шт	360	4,11				1480							
11	прайс лист	Кабель АСБл 10 кВ 3х150мм2	км	0,0459	269705,3				12379							
12	прайс лист	Муфты кабельная соединительная термоусаживаемая ЗСТп-10-(150-240)	шт	2	1423,95				2848							
Итого по разделу 2 Материалы									89396							
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									41442	4019	15238			290,63		129,85
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Индексы пересчета на 4 кв. 2016 г. ОЗП=13,83; ЭМ=8,59; ЗГПМ=13,83; МАТ=5,09; ТЗМ=13,83 (Поз. 9-12, 3-8))									299399	55583	130894			290,63		1795,83
Накладные расходы									83464							
Сметная прибыль									26680							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									89396							
Итого Прочие затраты									320147					290,63		1795,83
Итого									409543					290,63		1795,83
В том числе:																
Материалы									112922							
Машины и механизмы									130894							
ФОТ									55583							
Накладные расходы									83464							
Сметная прибыль									26680							
НДС									49985							
ВСЕГО по смете									327678					290,63		1795,83

Составил:

А.А. Скрыпников