

УТВЕРЖДАЮ:
 Директор ООО "Трансэнергосеть"

_____ М.С. Павлова
 " ____ " _____ 2017 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
 (локальная смета)

на Ремонт мягкой кровли ТП-1 КЖДМ

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 387,780 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 61,892 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 450,53 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы												
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	1	115,27	90,02	25,25		115	90	25	
2	ТЕРр57-2-4	Разборка цементной стяжки	100 м2 покрытия	1	2120,59	760,61	1359,98	167,16	2121	761	1360	167
3	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	1	1741,7	188,63	242,8	16,8	1742	189	243	17
4	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 60мм (разуклонка)	100 м2 стяжки	1	3859,8	291,06	145,32	10,92	3860	291	145	11
5	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (стяжка)	100 м2 кровли	1	439,15	31,31	3,82		439	31	4	
6	ТЕР12-01-007-10	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя	100 м2 кровли	1	15866,28	521,52	164,79	11,64	15866	522	165	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	ТЕР12-01-002-10	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (третий слой)	100 м2 кровли	1	5833,28	63,72	23,06	1,14	5833	64	23	1
8	ТЕР12-01-004-01	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,4	2966,73	192,36	138,5	2,49	1187	77	55	1
9	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	100,8	48,96				4935			
10	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,1	5512,93	214,84	28,14	1,66	551	21	3	
11	ТЕРр69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	7,23	32,74	5,94			237	43		
12	ТССЦпг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза	7,23	24,96		24,96		180		180	
Итого по разделу 1 Ремонтно-восстановительные работы									328627			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									37066	2089	2203	209
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									242967	56404	25118	5488
Накладные расходы									54776			
Сметная прибыль									30884			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									5924			
Полы (ремонтно-строительные)									62159			
Кровли									256565			
Прочие ремонтно-строительные работы									2563			
Перевозка грузов автотранспортом									1416			
Итого									328627			
В том числе:												
Материалы									161445			
Машины и механизмы									25118			
ФОТ									61892			
Накладные расходы									54776			
Сметная прибыль									30884			
НДС 18%									59153			
ВСЕГО по смете									387780			

Составил:

А.А. Скрыпников