

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Трансэнергосеть"

_____ М.С. Павлова
"_____" "_____" 2017 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт мягкой кровли ТП-Т69

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ _____ 335,478 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 57,563 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 422,32 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы												
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,81	115,27	90,02	25,25		93	73	20	
2	ТЕРп57-2-4	Разборка цементной стяжки	100 м2 покрытия	0,81	2120,59	760,61	1359,98	167,16	1718	616	1102	135
3	ТЕРп58-17-2	Разборка теплоизоляции на кровле	100 м2 покрытия кровли	0,81	82,03	80,05	1,98		66	65	1	
4	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (плита)	100 м2 кровли	0,81	439,15	31,31	3,82		356	25	3	
5	ТЕР12-01-015-01	Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой	100 м2 изолируемой поверхности	0,81	1873,69	132,2	67,48	1,87	1518	107	55	2
6	ТЕР12-01-015-02	Устройство пароизоляции: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-015-01	100 м2 изолируемой поверхности	0,81	1402,29	86,15	58,54	1,56	1136	70	47	1
7	ТЕР12-01-014-02	Утепление покрытий: керамзитом	1 м3 утеплителя	8	323,77	19,03	39,27	2,95	2590	152	314	24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	ТЕР12-01-017-01	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,81	1741,7	188,63	242,8	16,8	1411	153	197	14
9	ТЕР12-01-017-02	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 35мм (разуклонка)	100 м2 стяжки	0,81	1746,1	131,67	65,74	4,94	1414	107	53	4
10	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (стяжка)	100 м2 кровли	0,81	439,15	31,31	3,82		356	25	3	
11	ТЕР12-01-007-10	Комплекс работ по устройству кровель из наплавливаемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя	100 м2 кровли	0,81	15866,28	521,52	164,79	11,64	12852	422	133	9
12	ТЕР12-01-004-01	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,36	2966,73	192,36	138,5	2,49	1068	69	50	1
13	101-1961	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	90,72	48,96				4442			
14	ТЕР12-01-009-02	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,08	5512,93	214,84	28,14	1,66	441	17	2	
15	ТЕРп69-15-1	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	6,1124	32,74	5,94			200	36		
16	ТССЦпг03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза	6,1124	24,96		24,96		153		153	
Итого по разделу 1 Ремонтно-восстановительные работы									284303			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									29814	1937	2133	190
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									204295	52473	25007	5090
Накладные расходы									51433			
Сметная прибыль									28575			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									4783			
Полы (ремонтно-строительные)									50317			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									3636			
Кровли									222211			
Прочие ремонтно-строительные работы									2153			
Перевозка грузов автотранспортом									1203			
Итого									284303			
В том числе:												
Материалы									126815			
Машины и механизмы									25007			
ФОТ									57563			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Накладные расходы									51433			
Сметная прибыль									28575			
НДС 18%									51175			
ВСЕГО по смете									335478			

Составил: А.А. Скрыпников