

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО "Трансэнергосеть"

_____ М.С. Павлова
"_____" "_____" 2017 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонтно-восстановительные работы КЛ 10 кВ Ф-4 «Ш» - ТП-Т127 (второе повреждение)

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 119,992 тыс. руб.

строительных работ _____ 37,513 тыс. руб.

прочих _____ 112,457 тыс. руб.

Средства на оплату труда _____ 21,008 тыс. руб.

Сметная трудоемкость _____ 107,94 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы												
1	ВУЕР_КЛ-010201н	Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ. Сечение жил кабеля до 120 мм : первые 5 м вставки	5 м вставки	1	3634,91	651,72	2631,31		3635	652	2631	
2	ВУЕР_КЛ-010202н	Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ. Сечение жил кабеля до 120 мм : каждые последующие 5 м вставки	5 м вставки	2	1744,95	271,67	1121,4		3490	543	2243	
3	ВУЕР_ИО-060202г	Определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ в условиях города межремонтное	1 повреждение	1	333,63	163,75	169,88		334	164	170	
4	ВУЕР_ИО-06020204г	Уточнение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ одним из абсолютных методов в условиях города межремонтное	1 повреждение	1	79,74	79,74			80	80		
5	ВУЕР_ИО-060102к	Испытания силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ при капитальном ремонте	1 кабель	1	64,28	64,28			64	64		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ВУЕР_ИО-06010204к	Фазировка силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ при капитальном ремонте	1 кабель	1	54,69	16,29	38,4		55	16	39	
Итого по разделу 1 Ремонтно-восстановительные работы									112457			
Раздел 2. Материалы												
7	прайс лист	Кабель ЦАСб 10 кВ 3х120мм2	км	0,0153	261027,05				3994			
8	прайс лист	Песок	м3	1,2	226,92				272			
9	прайс лист	Кирпич	тыс.шт	0,12	3707,27				445			
10	прайс лист	Соединительная муфта ЗСТп10кВ 70-120 мм2	к-т	2	1329,73				2659			
Итого по разделу 2 Материалы									37513			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									15028	1519	5083	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Индексы пересчета на 4 кв. 2016 г. ОЗП=13,83; ЭМ=8,59; ЗПМ=13,83; МАТ=5,09; ТЗМ=13,83 (Поз. 7-10, 1-6))									107559	21008	43663	
Накладные расходы									32327			
Сметная прибыль									10084			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									37513			
Итого Прочие затраты									112457			
Итого									149970			
В том числе:												
Материалы									42888			
Машины и механизмы									43663			
ФОТ									21008			
Накладные расходы									32327			
Сметная прибыль									10084			
НДС 18%									18304			
ВСЕГО по смете									119992			

Составил:

А.А. Скрыпников