

УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Трансэнергосеть"

_____ М.С. Павлова
" ____ " _____ 2017 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонтные работы в ТП-Т70 по замене концевой муфты с частичной заменой кабеля
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость _____ 351,916 тыс. руб.
 строительных работ _____ 108,264 тыс. руб.
 монтажных работ _____ 0,739 тыс. руб.
 прочих _____ 330,835 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 57,685 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 301,65 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы												
1	ВУЕР_КЛ-040402	Установка концевой муфты Сечение жил кабеля: более 120 мм	1 муфта	1	802,22	133,47	526,1		802	133	526	
2	ВУЕР_КЛ-010203н	Комплекс работ по замене кабельных линий напряжением 6-10 кВ. Сечение жил кабеля более 120 мм : первые 5 м вставки	5 м вставки	1	5306,88	978,16	3815,23		5307	978	3815	
3	ВУЕР_КЛ-010204н	Комплекс работ по ремонту кабельных линий напряжением 6-10 кВ. Сечение жил кабеля более 120 мм : каждые последующие 5 м вставки	5 м вставки	8	2254,83	339,59	1401,75		18039	2717	11214	
4	ФЕРм08-02-145-06	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 13 кг	100 м кабеля	0,15	247,55	129,29	69,66	2,7	37	19	10	
5	ВУЕР_ИО-060202г	Определение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ в условиях города межремонтное	1 повреждение	1	333,63	163,75	169,88		334	164	170	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	ВУЕР_ИО-06020204г	Уточнение места повреждения силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ одним из абсолютных методов в условиях города межремонтное	1 повреждение	1	79,74	79,74			80	80		
7	ВУЕР_ИО-060102к	Испытания силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ при капитальном ремонте	1 кабель	1	64,28	64,28			64	64		
8	ВУЕР_ИО-06010204к	Фазировка силовых кабельных линий напряжением 6-20 кВ при капитальном ремонте	1 кабель	1	54,69	16,29	38,4		55	16	39	
Итого по разделу 1 Ремонтно-восстановительные работы									331574			
Раздел 2. Материалы												
9	прайс лист	Кабель ЦАСБл 10 3x150	км	0,0612	269705,3				16506			
10	прайс лист	Песок	м3	4	216,11				864			
11	прайс лист	Кирпич	тыс.шт	0,4	4106,09				1642			
12	прайс лист	Муфты кабельная соединительная термоусаживаемая ЗСТп-10-(150-240)	к-т	1	1423,95				1424			
13	прайс лист	Муфта концевая КнТП-10 (150-240)	шт	1	834,4				834			
Итого по разделу 2 Материалы									108264			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									45988	4171	15774	
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (Индексы пересчета на 4 кв. 2016 г. ОЗП=13,83; ЭМ=8,59; ЗПМ=13,83; МАТ=5,09; ТЗМ=13,83 (Поз. 9-13, 4, 1-3, 5-8))									325742	57685	135498	
Накладные расходы									86396			
Сметная прибыль									27700			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									108264			
Итого Монтажные работы									739			
Итого Прочие затраты									330835			
Итого									439838			
В том числе:												
Материалы									132559			
Машины и механизмы									135498			
ФОТ									57685			
Накладные расходы									86396			
Сметная прибыль									27700			
НДС 18%									53682			
ВСЕГО по смете									351916			

Составил:

А.А. Скрыпников