УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Трансэнергосеть"

_____ М.С. Павлова
"_____ " _____2017 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Строительные работы по ремонту кровельного полотна и дверей ТП-Т131
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____528,576 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____76,744 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____564,02 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы												
1	**ТЕР46-04-008-01**	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов	100 м2 покрытия	0,81	115,27	90,02	25,25		93	73	20	
2	**ТЕРр57-2-4**	Разборка цементной стяжки	100 м2 покрытия	0,81	2120,59	760,61	1359,98	167,16	1718	616	1102	135
3	**ТЕР12-01-017-01**	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм	100 м2 стяжки	0,81	1741,7	188,63	242,8	16,8	1411	153	197	14
4	**ТЕР12-01-017-02**	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 до 70мм (разуклонка)	100 м2 стяжки	0,81	5054,5	381,15	190,3	14,3	4094	309	154	12
5	**ТЕР12-01-016-01**	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением (стяжка)	100 м2 кровли	0,81	439,15	31,31	3,82		356	25	3	
6	**ТЕР12-01-007-10**	Комплекс работ по устройству кровель из наплавляемых рулонных материалов для зданий шириной от 12 до 24 метров: в два слоя	100 м2 кровли	0,81	15866,28	521,52	164,79	11,64	12852	422	133	9
7	**ТЕР12-01-004-01**	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыканий	0,36	2966,73	192,36	138,5	2,49	1068	69	50	1
8	**101-1961**	Изопласт К ЭКП-4,5	м2	90,72	48,96				4442			
9	**ТЕР12-01-009-02**	Устройство желобов: подвесных	100 м желобов	0,08	5512,93	214,84	28,14	1,66	441	17	2	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	**ТЕРр69-15-1**	Затаривание строительного мусора в мешки	1 т	7,1444	32,74	5,94			234	42		
11	**ТССЦпг03-21-01-030**	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 30 км I класс груза	1 т груза	7,1444	24,96		24,96		178		178	
Итого по разделу 1 Ремонтно-восстановительные работы									**254228**			
Раздел 2. Новый Раздел												
12	**ТЕР09-06-001-01**	Демонтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструкций	0,284	530,09	428,48	101,61	3,56	151	122	29	1
13	**ТЕР09-03-037-01**	Монтаж рам коробчатого сечения пролетом до 24 м	1 т конструкций	0,126	1274,07	143,64	771,65	67,61	161	18	97	9
14	**ТЕРр56-12-1**	Смена дверных приборов: петли	100 шт. приборов	0,14	2108,36	681,26			295	95		
15	**ТЕРр56-12-6**	Смена дверных приборов: замки накладные	100 шт. приборов	0,05	9794,56	730,51			490	37		
16	**ТЕРр56-12-8**	Смена дверных приборов: задвижки	100 шт. приборов	0,07	1367,1	224,08			96	16		
17	**ТЕР09-05-002-03**	Электродуговая сварка при монтаже одноэтажных производственных зданий: ограждений	10 т конструкций	0,041	7382,66	3228,97	3440,22		303	132	141	
18	**ТЕР09-04-011-01**	Монтаж каркасов ворот большепролетных зданий, ангаров и др. без механизмов открывания	1 т конструкций	0,03	2863,64	374,21	1958,03	93,57	86	11	59	3
19	**ТЕР09-04-009-01**	Монтаж оконных блоков: стальных с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м	1 т конструкций	0,126	3107,04	756,35	1202,23	63,54	391	95	151	8
20	**ТЕР09-05-006-01**	Резка стального профилированного настила	1 м реза	49	3	2,45	0,55		147	120	27	
21	**ТЕР09-05-001-01**	Облицовка ворот стальным профилированным листом	100 м2	0,17	283,18	231,71	40,05	1,25	48	39	7	
22	**ТЕР09-06-001-01**	Монтаж: конструкций дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер	1 т конструкций	0,284	797,86	612,11	145,16	5,09	227	174	41	1
23	**ТЕР13-03-002-14**	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭД-20	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,55	161,96	61,33	8,65	0,08	89	34	5	
24	**ТССЦ-101-4165**	Грунт-эмаль "Спецназ", серый	кг	13,75	30,38				418			
25	**ТЕР13-03-004-15**	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: органосиликатной композицией ОС-51-03	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4	1214,32	18,49	8,65	0,08	486	7	3	
26	**ТЕР15-04-030-04**	Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15	874,41	505,24	3,28	0,1	131	76		
Итого по разделу 2 Новый Раздел									**74645**			
Раздел 3. Материалы в текущих ценах												
27	**прайс лист**	Петли дверные	шт	14	460,53				6447			
28	**прайс лист**	Замки навесные	шт	5	921,98				4610			
29	**прайс лист**	Засов дверной	шт	7	578,92				4052			
30	**прайс лист**	Швеллеры металлические 80х50х4 мм	т	0,12	32445,58				3893			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
31	**прайс лист**	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,0 мм	т	0,27	32654,41				8817			
32	**прайс лист**	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, размером 80х80 мм	т	0,019	32327,17				614			
33	**прайс лист**	Пропан	кг	80	30,78				2462			
34	**прайс лист**	Дверь металлическая	шт	3	10858,21				32575			
35	**прайс лист**	Ворота металлические	шт	2	24966,25				49933			
Итого по разделу 3 Материалы в текущих ценах									**119073**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									143809	2702	2399	193
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									342958	71709	27524	5035
Накладные расходы									64921			
Сметная прибыль									40067			
Итоги по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									4783			
Полы (ремонтно-строительные)									50317			
Кровли									194079			
Прочие ремонтно-строительные работы									3114			
Перевозка грузов автотранспортом									121008			
Строительные металлические конструкции									50255			
Проемы (ремонтно-строительные)									11714			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									7430			
Отделочные работы									5246			
Итого									447946			
В том числе:												
Материалы									243725			
Машины и механизмы									27524			
ФОТ									76744			
Накладные расходы									64921			
Сметная прибыль									40067			
НДС 18%									80630			
ВСЕГО по смете									**528576**			

Составил: А.А. Скрыпников