УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Трансэнергосеть"

_____ М.С. Павлова
"_____ " _____2017 г.

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №

(локальная смета)

на текущий ремонт оборудования ОРУ-110 кВ Т-3
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____374,579 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____76,943 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____594,23 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Ремонтно-восстановительные работы												
Масляный выключатель 110 кВ												
1	**ТЕР13-06-003-01**	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	52,3	6,16	6,16			322	322		
2	**ТЕР13-06-004-01**	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	52,3	1,15	0,68	0,47		60	36	24	
3	**ТЕР13-07-001-02**	Обезжиривание поверхностей аппаратов : уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,523	330,59	63,74	3,08	0,08	173	33	2	
4	**ТЕР13-03-002-14**	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭД-20	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,954	161,96	61,33	8,65	0,08	155	59	8	
5	**ТССЦ-101-4165**	Грунт-эмаль	кг	14,31	30,38				435			
6	**ТЕРр62-29-2**	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,477	280,09	131,41	0,96		134	63		
7	**ТССЦ-101-2143**	Краска	кг	14,31	23,43				335			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	**ТЕР27-03-010-01**	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,24	493,18	493,18			118	118		
9	**ТЕР27-02-010-02**	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,24	4869,35	516,58	94,68	7,07	1169	124	23	2
10	**ТССЦ-403-0051**	Камни бортовые бетонные, марка 300	м3	1,248	2808,24				3505			
11	**ТЕР27-04-001-04**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,081	3094,98	156,99	2817,73	214,45	251	13	228	17
12	**ТССЦ-408-0045**	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 5(3)-10 мм	м3	9,882	204,29				2019			
Портал												
13	**ТЕР13-06-003-01**	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	74,92	6,16	6,16			462	462		
14	**ТЕР13-06-004-01**	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	74,92	1,15	0,68	0,47		86	51	35	
15	**ТЕР13-07-001-02**	Обезжиривание поверхностей аппаратов : уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,7492	330,59	63,74	3,08	0,08	248	48	2	
16	**ТЕР13-03-002-14**	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ЭД-20	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,4212	161,96	61,33	8,65	0,08	230	87	12	
17	**ТССЦ-101-4165**	Грунт-эмаль	кг	21,318	30,38				648			
18	**ТЕРр62-29-2**	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,7106	280,09	131,41	0,96		199	93	1	
19	**ТССЦ-101-2143**	Краска	кг	21,318	23,43				499			
Трансформатор Т-3												
20	**ТЕР13-06-003-01**	Очистка поверхности щетками	1 м2 очищаемой поверхности	48	6,16	6,16			296	296		
21	**ТЕР13-06-004-01**	Обеспыливание поверхности	1 м2 обеспыливаемой поверхности	48	1,15	0,68	0,47		55	33	22	
22	**ТЕР13-07-001-02**	Обезжиривание поверхностей аппаратов : уайт-спиритом	100 м2 обезжириваемой поверхности	0,48	330,59	63,74	3,08	0,08	159	31	1	
23	**ТЕР13-03-002-14**	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,86	161,96	61,33	8,65	0,08	139	53	7	
24	**ТССЦ-101-4165**	Грунт-эмаль	кг	12,9	30,38				392			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	**ТЕР13-03-004-15**	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	35,06	18,49	8,65	0,08	3	1	1	
26	**ТЕРр62-33-2**	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,78	611,58	462,9	0,96		477	361	1	
27	**ТССЦ-101-2143**	Краска	кг	17,2	23,43				403			
28	**ТЕР27-03-010-01**	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,31	493,18	493,18			153	153		
29	**ТЕР27-02-010-02**	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м бортового камня	0,31	4869,35	516,58	94,68	7,07	1509	160	29	2
30	**ТССЦ-403-0051**	Камни бортовые бетонные, марка 300	м3	1,612	2808,24				4527			
31	**ТЕР27-04-001-04**	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,3	3094,98	156,99	2817,73	214,45	928	47	845	64
32	**ТССЦ-408-0045**	Щебень из гравия для строительных работ марка Др.12, фракция 5(3)-10 мм	м3	36,6	204,29				7477			
33	**ТЕРр68-4-2**	Выкашивание газонов: газонокосилкой	100 м2 газона	1,41	23,07	6,19	16,88		33	9	24	
Итого по разделу 1 Ремонтно-восстановительные работы									**317440**			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г.									27599	2653	1265	85
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									208039	74299	17088	2644
Накладные расходы									66770			
Сметная прибыль									42631			
Итоги по смете:												
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									111203			
Малярные работы (ремонтно-строительные)									34443			
Автомобильные дороги									171014			
Благоустройство (ремонтно-строительные)									780			
Итого									317440			
В том числе:												
Материалы									116652			
Машины и механизмы									17088			
ФОТ									76943			
Накладные расходы									66770			
Сметная прибыль									42631			
НДС 18%									57139			
ВСЕГО по смете									**374579**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Составил: А.А. Скрыпников