

УТВЕРЖДАЮ

\_\_\_\_\_

**ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №**  
Замена провода на участке ВЛ-10 кВ Ф-4 Ш

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Монтажные работы</b>				
1	Демонтаж: 3-х проводов ВЛ 6-10 кВ	1 опора (3 провода)	3	
2	Планка с изоляторами на поперечных растяжках, количество штырей: 2	1 шт.	2	
3	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ в населенной местности сечением: свыше 35 мм2 с помощью механизмов	1 км линии (3 провода) при 10 опорах	0,519	
<b>Раздел 2. Пусконаладочные работы</b>				
4	Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ	1 испытание	3	
5	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	100 точек	0,02	
<b>Раздел 3. Материалы</b>				
6	Изолятор полимерный ЛК 70/10-IVСП	шт.	6	
7	Зажим натяжной НБ-90/15-22	шт.	6	
8	Серьга СРС 7-16	шт.	6	
9	Изолятор штыревой ШФ 20Г	шт.	6	
10	Вязка спиральная ВС 70/120	шт.	6	
11	СИП-3 1х70 мм2	км	0,52938	
12	Траверса ТМ-6	шт.	2	
13	Хомут Х-1	шт	2	
14	Колпачек К9	шт	6	

Составил: А.А. Скрыпников