

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО "Трансэнергосеть"

_____ М.С. Павлова

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №
Монтаж узла учета электроэнергии 10 кВ в ТП-Т525

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Примечание
1	2	3	4	5
Раздел 1. Монтажные работы				
1	Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ	1 шт.	3	
2	Трансформатор напряжением: до 10 кВ, однофазный	1 шт.	3	
3	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 6 мм ²	100 шт.	0,3	
4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по дну канала без креплений, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м кабеля	0,06	
5	Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные	1 шт.	1	
6	Коммандоаппарат: ручной бесконтактный для подключения до 14 выводов, устанавливаемый на конструкции на полу	1 шт.	1	
Раздел 2. Пусконаладочные работы				
7	Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 11 кВ	1 шт.	3	
8	Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией	1 шт.	3	
9	Испытание сборных и соединительных шин напряжением: до 11 кВ	1 испытание	3	
Раздел 3. Материалы				
10	Счетчик электрический СЭТ -4ТМ 02М.03	шт	1	
11	Трансформатор тока ТОЛ-СЭЩ-10-11 200/5 У2	шт	3	
12	Трансформатор напряжения 3хЗНОЛП-ЭК-10	шт	3	
13	GSM-Коммуникатор С-1.02 (внешний)	шт	1	
14	Комплект программного обеспечения с количеством точек учета от 11 до 30	компл.	1	
15	Коробка испытательная ИКК	шт	1	
16	Кабель ВВГп 5х2,5 мм ²	м	6	

Составил: Т.П. Чабан